

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2281.01

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	2.7	1800 €	4860 €	5880.6 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m2	102	80 €	8160 €	9873.6 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	U - 0,22	m²	220	160 €	35200 €	42592 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	U - 0,22	m²	179	180 €	32220 €	38986.2 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U - 0,18, tinkuojamas fasadas	m²	1860	160 €	297600 €	360096 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U - 0,30	m²	585	150 €	87750 €	106177.5 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.	U - 0,24	m²	235	350 €	82250 €	99522.5 €
Stogų atnaujinimas							

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U - 0,15. Su lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimu ir stotelių apšiltinimu.	m²	633	150 €	94950 €	114889.5 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	U - 0,15	m2	56	150 €	8400 €	10164 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,30 Rūsio seni langai	m²	2.92	420 €	1226.4 €	1483.94 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U - 1,30, stiklinimas iki tvorelės	m²	340	300 €	102000 €	123420 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,50, įėjimo, rūsio ir šiluminio punktos durys	m²	15.63	690 €	10784.7 €	13049.49 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U 1,40, tambūro durys	m²	8.11	590 €	4784.9 €	5789.73 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių įjauistymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	16	310 €	4960 €	6001.6 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	190	60 €	11400 €	13794 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	420	70 €	29400 €	35574 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	135	145.89 €	19695.15 €	23831.13 €
Šildymo sistemos remontas							

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	300	50.54 €	15162 €	18346.02 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	30	310 €	9300 €	11253 €
Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų дренаžo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Šildymo -60 vnt, KV - 32 vnt	vnt.	92	70.19 €	6457.48 €	7813.55 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	370	50 €	18500 €	22385 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	927	40 €	37080 €	44866.8 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Su termostatinėmis galvom.	kW	207	150 €	31050 €	37570.5 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	50	150 €	7500 €	9075 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Traukais gerinti ir šalto oro įpūtimo mažinimui	vnt.	25	250 €	6250 €	7562.5 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	2000 €	6000 €	7260 €
Iš viso:							1177258.16 €
[[[plans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Iki šulinio.	m	125	100 €	12500 €	15125 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	m	304	90 €	27360 €	33105.6 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	90	50 €	4500 €	5445 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	210	60 €	12600 €	15246 €
Iš viso:						68921.6 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	687682.51	276.7	182.13	94.57		
Paketo rodikliai	B klasė	283846.11	114.21	60.02	54.19	58.72	94.09

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1246179.76 €	546.33 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1177258.16 €	516.11 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	119228.54 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	43111.09 €	18.9 €/m2
4.7.	Iš viso:	1365408.3 €	598.6 €/m2
4.8.	Rezervas	249235.95 €	109.27 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2281.01	54 €	123174.54 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	55 %	67746 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	12317.45 €
4.2.3.	Projekto administravimas	35 %	43111.09 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	123174.54 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1800 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	10000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	36000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	3000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	63800 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	40 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	17244.44 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	8622.22 €
4.4.3.	20 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	8622.22 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	8622.22 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	43111.1 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	63800 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	12317.45 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	43111.09 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	3946 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	83	
Atėmus valstybės paramą	Metais	67	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	53	
Atėmus valstybės paramą	Metais	22	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1245709.68 €	91 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	123174.54 €	9 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1368884.22 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	123174.54 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	61587.27 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	36952.36 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	24634.91 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	262316.15 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	385490.69 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	276.7	114.21	0.096	2.2	1.2	1	1.3	4.46

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 7298-4001-0013:0049	Gyvenamųjų (butų)	66.56	30751.11	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	2011.13	36305.12	7654.4	28650.72	1.79	Ne	2.15	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 7298-4001-0013:0043	Gyvenamųjų (butų)	53.51	24721.93	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1616.76	29881.57	6153.65	23727.92	1.85	Ne	2.22	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 7298-4001-0013:0044	Gyvenamųjų (butų)	53.86	24883.63	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1627.38	28834.21	6193.9	22640.31	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 7298-4001-0013:0034	Gyvenamųjų (butų)	66.56	30751.11	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	2011.13	36305.12	7654.4	28650.72	1.79	Ne	2.15	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 7298-4001-0013:0015	Gyvenamųjų (butų)	53.51	24721.93	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1616.76	29881.57	6153.65	23727.92	1.85	Ne	2.22	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 7298-4001-0013:0026	Gyvenamųjų (butų)	53.86	24883.63	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1627.38	28834.21	6193.9	22640.31	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 7298-4001-0013:0017	Gyvenamųjų (butų)	66.56	30751.11	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	2011.13	36305.12	7654.4	28650.72	1.79	Ne	2.15	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 7298-4001-0013:0008	Gyvenamųjų (butų)	54.51	25183.94	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1647.02	30373.84	6268.65	24105.19	1.84	Ne	2.21	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 7298-4001-0013:0028	Gyvenamųjų (butų)	53.86	24883.63	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1627.38	28834.21	6193.9	22640.31	1.75	Ne	2.1	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 7298-4001- 0013:0007	Gyvenamųjų (butų)	66.56	30751.11	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	2011.13	36305.12	7654.4	28650.72	1.79	Ne	2.15	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 7298-4001- 0013:0025	Gyvenamųjų (butų)	53.51	24721.93	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1616.76	29881.57	6153.65	23727.92	1.85	Ne	2.22	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 7298-4001- 0013:0009	Gyvenamųjų (butų)	53.86	24883.63	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1627.38	28834.21	6193.9	22640.31	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 7298-4001- 0013:0032	Gyvenamųjų (butų)	66.56	30751.11	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	2011.13	36305.12	7654.4	28650.72	1.79	Ne	2.15	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 7298-4001- 0013:0019	Gyvenamųjų (butų)	53.51	24721.93	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1616.76	29881.57	6153.65	23727.92	1.85	Ne	2.22	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 7298-4001- 0013:0048	Gyvenamųjų (butų)	53.86	24883.63	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1627.38	28834.21	6193.9	22640.31	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 7298-4001- 0013:0016	Gyvenamųjų (butų)	31.77	14677.92	0	959.94	15637.86	3653.55	11984.31	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 7298-4001- 0013:0020	Gyvenamųjų (butų)	45.12	20845.7	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1363.27	25751.85	5188.8	20563.05	1.9	Ne	2.28	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 7298-4001- 0013:0050	Gyvenamųjų (butų)	30.42	14054.22	0	919.14	14973.36	3498.3	11475.06	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 7298-4001- 0013:0001	Gyvenamųjų (butų)	32.65	15084.49	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	986.47	19613.84	3754.75	15859.09	2.02	Ne	2.42	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 7298-4001- 0013:0004	Gyvenamųjų (butų)	31.77	14677.92	0	959.94	15637.86	3653.55	11984.31	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 7298-4001- 0013:0038	Gyvenamųjų (butų)	45.12	20845.7	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1363.27	25751.85	5188.8	20563.05	1.9	Ne	2.28	Ne	

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 7298-4001-0013:0047	Gyvenamųjų (butų)	30.11	13911	0	909.77	14820.77	3462.65	11358.12	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 7298-4001-0013:0033	Gyvenamųjų (butų)	30.41	14049.6	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	918.79	18511.27	3497.15	15014.12	2.06	Ne	2.47	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 7298-4001-0013:0021	Gyvenamųjų (butų)	31.17	14400.72	0	941.74	15342.46	3584.55	11757.91	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 7298-4001-0013:0022	Gyvenamųjų (butų)	45.12	20845.7	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1363.27	25751.85	5188.8	20563.05	1.9	Ne	2.28	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 7298-4001-0013:0018	Gyvenamųjų (butų)	32.4	14968.99	0	978.96	15947.95	3726	12221.95	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 7298-4001-0013:0002	Gyvenamųjų (butų)	30.41	14049.6	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	918.79	18511.27	3497.15	15014.12	2.06	Ne	2.47	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 7298-4001-0013:0037	Gyvenamųjų (butų)	31.73	14659.44	0	958.7	15618.14	3648.95	11969.19	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 7298-4001-0013:0042	Gyvenamųjų (butų)	45.12	20845.7	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1363.27	25751.85	5188.8	20563.05	1.9	Ne	2.28	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 7298-4001-0013:0041	Gyvenamųjų (butų)	30.16	13934.1	0	911.28	14845.38	3468.4	11376.98	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 7298-4001-0013:0027	Gyvenamųjų (butų)	32.65	15084.49	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	986.47	19613.84	3754.75	15859.09	2.02	Ne	2.42	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 7298-4001-0013:0046	Gyvenamųjų (butų)	32.37	14955.13	0	978.07	15933.2	3722.55	12210.65	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 7298-4001-0013:0024	Gyvenamųjų (butų)	45.12	20845.7	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1363.27	25751.85	5188.8	20563.05	1.9	Ne	2.28	Ne	

7.34	Buto/patalpos numeris: 34 7298-4001-0013:0040	Gyvenamųjų (butų)	30.49	14086.56	0	921.21	15007.77	3506.35	11501.42	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 7298-4001-0013:0039	Gyvenamųjų (butų)	30.41	14049.6	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	918.79	18511.27	3497.15	15014.12	2.06	Ne	2.47	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 7298-4001-0013:0023	Gyvenamųjų (butų)	54.75	25294.82	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1654.26	29272.28	6296.25	22976.03	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 7298-4001-0013:0013	Gyvenamųjų (butų)	35.37	16341.15	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1068.7	20952.73	4067.55	16885.18	1.99	Ne	2.39	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 7298-4001-0013:0030	Gyvenamųjų (butų)	53.63	24777.37	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1620.42	28720.99	6167.45	22553.54	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 7298-4001-0013:0035	Gyvenamųjų (butų)	53.38	24661.87	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1612.83	28597.9	6138.7	22459.2	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 7298-4001-0013:0003	Gyvenamųjų (butų)	35.5	16401.21	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1072.63	21016.72	4082.5	16934.22	1.99	Ne	2.39	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 7298-4001-0013:0012	Gyvenamųjų (butų)	54.28	25077.68	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1640.06	29040.94	6242.2	22798.74	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 7298-4001-0013:0036	Gyvenamųjų (butų)	54.75	25294.82	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1654.26	29272.28	6296.25	22976.03	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 7298-4001-0013:0005	Gyvenamųjų (butų)	35.5	16401.21	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1072.63	21016.72	4082.5	16934.22	1.99	Ne	2.39	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 7298-4001-0013:0045	Gyvenamųjų (butų)	53.72	24818.95	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1623.1	28765.25	6177.8	22587.45	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 7298-4001-0013:0010	Gyvenamųjų (butų)	54.95	25387.22	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1660.32	29370.74	6319.25	23051.49	1.75	Ne	2.1	Ne	

7.46	Buto/patalpos numeris: 46 7298-4001- 0013:0006	Gyvenamųjų (butų)	32.72	15116.83	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	988.61	19648.32	3762.8	15885.52	2.02	Ne	2.42	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 7298-4001- 0013:0014	Gyvenamųjų (butų)	53.98	24939.07	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1630.96	28893.23	6207.7	22685.53	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 7298-4001- 0013:0029	Gyvenamųjų (butų)	54.75	25294.82	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1654.26	29272.28	6296.25	22976.03	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 7298-4001- 0013:0011	Gyvenamųjų (butų)	35.03	16184.06	3542.88 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3542.88	1058.43	20785.37	4028.45	16756.92	1.99	Ne	2.39	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 7298-4001- 0013:0031	Gyvenamųjų (butų)	53.53	24731.17	2323.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2	1617.38	28671.75	6155.95	22515.8	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.51	Iš viso:		2281.01	1053839.89	123420	68919.87	1246179.76	262316.15	983863.61	89.84	107.77			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2281.01

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m2	102	80 €	8160 €	9873.6 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	1 komplektas butui. Kiekis ir modelis parenkami TDP metu.	vnt	50	1000 €	50000 €	60500 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	2.7	1800 €	4860 €	5880.6 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	U - 0,22	m²	220	160 €	35200 €	42592 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	U - 0,22	m²	179	180 €	32220 €	38986.2 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U - 0,18, ventiliuojamas fasadas, apdaila parenkama TDP metu	m²	1860	200 €	372000 €	450120 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U - 0,30	m²	585	150 €	87750 €	106177.5 €

Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U - 0,15. Su lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimu ir stogelių apšiltinimu.	m²	633	150 €	94950 €	114889.5 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	U - 0,15	m2	56	150 €	8400 €	10164 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,30 Rūsio seni langai	m²	2.92	420 €	1226.4 €	1483.94 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U - 1,30, stiklinimas pilnai nuo perdangos iki perdangos. Balkono rėmus statyti ant perdangos krašto, pusė rėmo išnešant į šiltinimo sluoksnį.	m²	573.75	300 €	172125 €	208271.25 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U - 1,50, įėjimo, rūsio ir šiluminio punkto durys	m²	15.63	690 €	10784.7 €	13049.49 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U 1,40, tambūro durys	m²	8.11	590 €	4784.9 €	5789.73 €
Esamų langų keitimas nevarstomais plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U - 0.90, 3 stiklai	m²	71.84	320 €	22988.8 €	27816.45 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	laiptinė	3	3000 €	9000 €	10890 €	
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	m² rūsio ploto	565	22 €	12430 €	15040.3 €	

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	16	310 €	4960 €	6001.6 €	
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	190	60 €	11400 €	13794 €	
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	420	70 €	29400 €	35574 €	
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	135	145.89 €	19695.15 €	23831.13 €	
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	300	50.54 €	15162 €	18346.02 €	
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	30	310 €	9300 €	11253 €	
Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų дренаžo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	92	70.19 €	6457.48 €	7813.55 €	
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	370	50 €	18500 €	22385 €	
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	927	40 €	37080 €	44866.8 €	
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Su termostatinėm galvom.	kW	207	150 €	31050 €	37570.5 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	50	150 €	7500 €	9075 €	
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Traukai gerinti ir šalto oro įpūtimo mažinimui	vnt.	25	250 €	6250 €	7562.5 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	2000 €	6000 €	7260 €
Iš viso:							1366857.66 €
[[!plans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Iki šulinio.	m	125	100 €	12500 €	15125 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	304	90 €	27360 €	33105.6 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	90	50 €	4500 €	5445 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	210	60 €	12600 €	15246 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	630	22 €	13860 €	16770.6 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	205	25 €	5125 €	6201.25 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Epoksidu dažymas	m²	267	50 €	13350 €	16153.5 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliai. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m²	120	60 €	7200 €	8712 €
Pastato išorinio drenažo įrengimas							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.	Drenažo tinklai vandens surinkimui ir nuvedimui į miesto tinklus	m	190	100 €	19000 €	22990 €

	Iš viso:	139748.95 €
--	----------	----------------

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	687682.51	276.7	182.13	94.57		
Paketo rodikliai	B klasė	283846.11	114.21	60.02	54.19	58.72	94.09

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1506606.61 €	660.5 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1366857.66 €	599.23 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	119228.54 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	43111.09 €	18.9 €/m2
4.7.	Iš viso:	1625835.15 €	712.77 €/m2
4.8.	Rezervas	301321.32 €	132.1 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2281.01	54 €	123174.54 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	55 %	67746 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	12317.45 €
4.2.3.	Projekto administravimas	35 %	43111.09 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	123174.54 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1800 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	10000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	36000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	3000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1500 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	63800 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	40 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	17244.44 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	8622.22 €
4.4.3.	20 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	8622.22 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	8622.22 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	43111.1 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	63800 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	12317.45 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	43111.09 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	3946 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	86	
Atėmus valstybės paramą	Metais	70	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	55	
Atėmus valstybės paramą	Metais	25	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1506606.61 €	92.44 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	123174.54 €	7.56 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1629781.15 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	123174.54 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	61587.27 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	36952.36 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	24634.91 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	262316.15 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	385490.69 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	276.7	114.21	0.096	2.2	1.2	1	1.3	4.46

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 7298-4001-0013:0049	Gyvenamųjų (butų)	66.56	31230.42	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4077.87	42496.9	7654.4	34842.5	2.18	Ne	2.62	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 7298-4001-0013:0043	Gyvenamųjų (butų)	53.51	25107.26	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3278.23	35574.1	6153.65	29420.45	2.29	Ne	2.75	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 7298-4001-0013:0044	Gyvenamųjų (butų)	53.86	25271.49	8677.15 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3546.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3299.75	37248.39	6193.9	31054.49	2.4	Ne	2.88	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 7298-4001-0013:0034	Gyvenamųjų (butų)	66.56	31230.42	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4077.87	42496.9	7654.4	34842.5	2.18	Ne	2.62	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 7298-4001-0013:0015	Gyvenamųjų (butų)	53.51	25107.26	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3278.23	35574.1	6153.65	29420.45	2.29	Ne	2.75	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 7298-4001-0013:0026	Gyvenamųjų (butų)	53.86	25271.49	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3299.75	33701.64	6193.9	27507.74	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 7298-4001-0013:0017	Gyvenamųjų (butų)	66.56	31230.42	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4077.87	42496.9	7654.4	34842.5	2.18	Ne	2.62	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 7298-4001-0013:0008	Gyvenamųjų (butų)	54.51	25576.47	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3339.58	36104.66	6268.65	29836.01	2.28	Ne	2.74	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 7298-4001-0013:0028	Gyvenamųjų (butų)	53.86	25271.49	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3299.75	33701.64	6193.9	27507.74	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 7298-4001-0013:0007	Gyvenamųjų (butų)	66.56	31230.42	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4077.87	42496.9	7654.4	34842.5	2.18	Ne	2.62	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 7298-4001-0013:0025	Gyvenamųjų (butų)	53.51	25107.26	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3278.23	35574.1	6153.65	29420.45	2.29	Ne	2.75	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 7298-4001-0013:0009	Gyvenamųjų (butų)	53.86	25271.49	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3299.75	33701.64	6193.9	27507.74	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 7298-4001-0013:0032	Gyvenamųjų (butų)	66.56	31230.42	10735.36 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3546.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	4077.87	46043.65	7654.4	38389.25	2.4	Ne	2.88	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 7298-4001-0013:0019	Gyvenamųjų (butų)	53.51	25107.26	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3278.23	35574.1	6153.65	29420.45	2.29	Ne	2.75	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 7298-4001-0013:0048	Gyvenamųjų (butų)	53.86	25271.49	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3299.75	33701.64	6193.9	27507.74	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 7298-4001-0013:0016	Gyvenamųjų (butų)	31.77	14906.71	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1946.42	18063.13	3653.55	14409.58	1.89	Ne	2.27	Ne	

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 7298-4001-0013:0020	Gyvenamųjų (butų)	45.12	21170.62	7916.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 727.94 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2764.23	31851.4	5188.8	26662.6	2.46	Ne	2.95	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 7298-4001-0013:0050	Gyvenamųjų (butų)	30.42	14273.28	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1863.69	17346.97	3498.3	13848.67	1.9	Ne	2.28	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 7298-4001-0013:0001	Gyvenamųjų (butų)	32.65	15319.61	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2000.23	24508.45	3754.75	20753.7	2.65	Ne	3.18	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 7298-4001-0013:0004	Gyvenamųjų (butų)	31.77	14906.71	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1946.42	18063.13	3653.55	14409.58	1.89	Ne	2.27	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 7298-4001-0013:0038	Gyvenamųjų (butų)	45.12	21170.62	9217.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2028.93 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2764.23	33152.39	5188.8	27963.59	2.58	Ne	3.1	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 7298-4001-0013:0047	Gyvenamųjų (butų)	30.11	14127.82	3238.93 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2028.93 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1844.69	19211.44	3462.65	15748.79	2.18	Ne	2.62	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 7298-4001-0013:0033	Gyvenamųjų (butų)	30.41	14268.58	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1862.99	23320.18	3497.15	19823.03	2.72	Ne	3.26	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 7298-4001-0013:0021	Gyvenamųjų (butų)	31.17	14625.18	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1909.53	17744.71	3584.55	14160.16	1.89	Ne	2.27	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 7298-4001-0013:0022	Gyvenamųjų (butų)	45.12	21170.62	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2764.23	31123.46	5188.8	25934.66	2.39	Ne	2.87	Ne

7.26	Buto/patalpos numeris: 26 7298-4001-0013:0018	Gyvenamųjų (butų)	32.4	15202.31	3238.93 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2028.93 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1984.99	20426.23	3726	16700.23	2.15	Ne	2.58	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 7298-4001-0013:0002	Gyvenamųjų (butų)	30.41	14268.58	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1862.99	23320.18	3497.15	19823.03	2.72	Ne	3.26	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 7298-4001-0013:0037	Gyvenamųjų (butų)	31.73	14887.94	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1943.91	18041.85	3648.95	14392.9	1.89	Ne	2.27	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 7298-4001-0013:0042	Gyvenamųjų (butų)	45.12	21170.62	7916.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 727.94 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2764.23	31851.4	5188.8	26662.6	2.46	Ne	2.95	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 7298-4001-0013:0041	Gyvenamųjų (butų)	30.16	14151.28	3238.93 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2028.93 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1847.76	19237.97	3468.4	15769.57	2.18	Ne	2.62	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 7298-4001-0013:0027	Gyvenamųjų (butų)	32.65	15319.61	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2000.23	24508.45	3754.75	20753.7	2.65	Ne	3.18	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 7298-4001-0013:0046	Gyvenamųjų (butų)	32.37	15188.23	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1983.18	18381.41	3722.55	14658.86	1.89	Ne	2.27	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 7298-4001-0013:0024	Gyvenamųjų (butų)	45.12	21170.62	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2764.23	31123.46	5188.8	25934.66	2.39	Ne	2.87	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 7298-4001-0013:0040	Gyvenamųjų (butų)	30.49	14306.12	1210 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1867.88	17384	3506.35	13877.65	1.9	Ne	2.28	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 7298-4001-0013:0039	Gyvenamųjų (butų)	30.41	14268.58	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	1862.99	23320.18	3497.15	19823.03	2.72	Ne	3.26	Ne	

7.36	Buto/patalpos numeris: 36 7298-4001-0013:0023	Gyvenamųjų (butų)	54.75	25689.08	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3354.25	34173.73	6296.25	27877.48	2.12	Ne	2.54	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 7298-4001-0013:0013	Gyvenamųjų (butų)	35.37	16595.85	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2166.95	25951.41	4067.55	21883.86	2.58	Ne	3.1	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 7298-4001-0013:0030	Gyvenamųjų (butų)	53.63	25163.57	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3285.64	33579.61	6167.45	27412.16	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 7298-4001-0013:0035	Gyvenamųjų (butų)	53.38	25046.27	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3270.27	33446.94	6138.7	27308.24	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 7298-4001-0013:0003	Gyvenamųjų (butų)	35.5	16656.85	8714.18 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1525.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2174.91	27545.94	4082.5	23463.44	2.75	Ne	3.3	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 7298-4001-0013:0012	Gyvenamųjų (butų)	54.28	25468.55	7159.33 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2028.93 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3325.47	35953.35	6242.2	29711.15	2.28	Ne	2.74	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 7298-4001-0013:0036	Gyvenamųjų (butų)	54.75	25689.08	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3354.25	34173.73	6296.25	27877.48	2.12	Ne	2.54	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 7298-4001-0013:0005	Gyvenamųjų (butų)	35.5	16656.85	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2174.91	26020.37	4082.5	21937.87	2.57	Ne	3.08	Ne	

7.44	Buto/patalpos numeris: 44 7298-4001-0013:0045	Gyvenamųjų (butų)	53.72	25205.8	8677.15 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3546.75 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3291.09	37174.04	6177.8	30996.24	2.4	Ne	2.88	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 7298-4001-0013:0010	Gyvenamųjų (butų)	54.95	25782.92	7159.33 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2028.93 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3366.55	36308.8	6319.25	29989.55	2.27	Ne	2.72	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 7298-4001-0013:0006	Gyvenamųjų (butų)	32.72	15352.45	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2004.56	24545.62	3762.8	20782.82	2.65	Ne	3.18	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 7298-4001-0013:0014	Gyvenamųjų (butų)	53.98	25327.79	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3307.02	33765.21	6207.7	27557.51	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 7298-4001-0013:0029	Gyvenamųjų (butų)	54.75	25689.08	7159.33 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2028.93 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3354.25	36202.66	6296.25	29906.41	2.28	Ne	2.74	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 7298-4001-0013:0011	Gyvenamųjų (butų)	35.03	16436.32	7188.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5978.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	2146.12	25771.05	4028.45	21742.6	2.59	Ne	3.11	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 7298-4001-0013:0031	Gyvenamųjų (butų)	53.53	25116.65	5130.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3920.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1210	3279.49	33526.54	6155.95	27370.59	2.13	Ne	2.56	Ne	
7.51	Iš viso:		2281.01	1070265.77	296595.46	139745.38	1506606.61	262316.15	1244290.5	114.11	137			